

MAPA SYTUACYJNO - WYSOKOŚCIOWA

Sekcja: 7.131.15.01.2.2, 4
7.131.15.02.1.1, 3

Skala 1:500

województwo: świętokrzyskie
powiat: pińczowski
gmina: Działoszyce
obręb: Dziekanowice

Obiekt: Dziekanowice

Poziom odniesienia : Kronsztadt
Układ współrzędnych: 2000

Sporządził:

mgr inż. Radosław Bernaciak
GEODETA UPRAWNIONY
nr upr. 208890
tel. 503-638-554

Kraków, dn. 12.07.2011 r.

A F S

Radosław Bernaciak
31-236 Kraków, ul. Ks. Meiera 20C/20
NIP 796-250-15-65 REGON 120921425

Granice działek przyjęto
z operatu ewidencji gruntów
Treść mapy zgodna z terenem
na miesiąc lipiec 2011 roku

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie
wykazanych na niniejszej mapie urządzeń
podziemnych, które nie były zgłoszone do
inwentaryzacji lub o których brak jest informacji
w instytucjach branżowych.

Warunkiem rozpoczęcia prac budowlanych jest
wytyczenie w terenie projektowanej budowli a po
jej zakończeniu wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostkę wykonawstwa
geodezyjnego na zlecenie inwestora.




Projektowana sieć wodociągowa PE Ø90mm do
oczyszczalni ścieków wg oddzielnego opracowania

Włączenie w projektowaną sieć wodociągową
PE Ø90mm poprzez zabudowę trójnika T
i zasuwę żeliwną – wg rys.szczeg. węzła

Przejście P-1 wykonać wykopem otwartym pod
drogą gminną wraz z zabudową rury ochronnej
osłonowej PE100 SDR17 Ø200x11,9 mm L=7,0m
-dla rury wodociągowej PE100 SDR17 PEØ110x6,6mm

Pod istniejącym rowem otwartym zabudować rurę
osłonową stalową w izolacji Ø168,3x6,3mm L=7,5m



Potwierdzam zgodność mapy do celów projektowych
z oryginałem zarejestrowanym w zasobach Powiatowego
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Pińszowie pod nr 3102-28/2011 z dnia 30-08-2011 r.

OZNACZENIA:

- w-PEØ110mm – projektowana sieć wodociągowa PE100 SDR17 Ø110x6,6mm
objęta opracowaniem
w-PEØ90mm – proj. sieć wodociągowa PE Ø90mm wg oddzielnego opracowania
Hp1, Hp2, – projektowane hydranty p.poż. Dn80mm
– proj. zasawa odcinająca na rurze przewodowej PE wodociągowej

Domiaro podano w metrach (od granicy działki oraz od skrajni nawierzchni asfaltowej)

Temat:	Projekt budowlany budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Dziekanowice gmina Działoszyce powiat pińczowski		
Adres obiektu:	dz. nr ew. 440, 459, 455, 462, 37 obręb Dziekanowice gmina Działoszyce powiat pińczowski		
Temat rysunku:	Projekt zagospodarowania terenu – arkusz nr 1		
Opracował: mgr inż. Krzysztof Stępnik			Podpis;
Projektował: mgr inż. Sławomir Mucha	Upr. specjalności instalacyjnej MAP/0260/POOS/06	Podpis;	
Sprawił: mgr inż. Marek Zapart	Upr. specjalności instalacyjnej MAP/0270/POOS/06	Podpis;	
Data	Faza	Skala	Nr rysunku
Listopad 2011 r.	P B	1:500	2