

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
31527210-1 Latarnie

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA ULICY STAWISKO - OŚWIETLENIE ULICZNE
ADRES INWESTYCJI : DZIAŁOSZYCE, UL. STAWISKO
INWESTOR : URZĄD GMINY DZIAŁOSZYCE
ADRES INWESTORA : 28-440 Działoszyce, ul. Skalbmierska 5
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jędrzejczyk Bartosz

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Oświetlenie uliczne			
1	KNNR 5	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m ³		
d.1	0701-05	242*0,4*0,8	m ³	77,440	
				RAZEM	77,440
2	KNNR 5	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m ³		
d.1	0702-05	242*0,4*0,6	m ³	58,080	
				RAZEM	58,080
3	KNNR 5	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
d.1	0706-01	Krotność = 2	m	242,000	
		242		RAZEM	242,000
4	KNNR 5	Ułożenie rur osłonowych kabrowanych dwuściennych śr. 75mm	m		
d.1	0705-01	27	m	27,000	
				RAZEM	27,000
5	KNNR 5	Ułożenie rur osłonowych sztywnych RHDPE 75mm	m		
d.1	0705-01	37	m	37,000	
				RAZEM	37,000
6	KNNR 5	Układanie kabli YAKXS 4x25mm ² w rowach kablowych ręcznie	m		
d.1	0707-02	288-27-37	m	224,000	
				RAZEM	224,000
7	KNNR 5	Układanie kabli YAKXS 4x25mm ² w rurach	m		
d.1	0713-02	27+37	m	64,000	
				RAZEM	64,000
8	KNNR 5	Układanie kabli YAKXS 4x25mm ² w latarniach oświetleniowych	m		
d.1	0714-02	11*1,5	m	16,500	
				RAZEM	16,500
9	KNNR 5	Zarobienie na sucho końca kabla 4 żyłowego o przekroju żył 25 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych wraz z przełączeniem faz w latarniach istniejących	szt.		
d.1	0726-10	11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
10	KNNR 5	Układanie uziomów w rowach kablowych	m		
d.1	0907-06	288	m	288,000	
				RAZEM	288,000
11	KNNR 5	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III	m		
d.1	0907-05	66	m	66,000	
				RAZEM	66,000
12	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych o śr. słupa przy podstawie 60mm, wysokości 7m. i gr. blachy 3mm	szt.		
d.1	1001-01	11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
13	KNNR 5	Montaż wysięgników rurowych pojedynczych	szt.		
d.1	1002-01	11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
14	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa LED o mocy 55W	szt.		
d.1	1004-02	11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
15	KNNR 5	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 7 m	kpl. przew.		
d.1	1003-02	11	kpl. przew.	11,000	
				RAZEM	11,000
16	KNNR 5	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
d.1	1302-03	11	odc.	11,000	
				RAZEM	11,000
17	KNNR-W 9	Wymiana aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg	kpl.		
d.1	0204-01	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000